

22.05.2024 г.

Срок действия - 3 года

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ № 136

на подключение объекта к системе центрального теплоснабжения

Объект: КБР, г.п. Майский, ул. Гагарина.

Участок № 07:03:0700048:977

1. Настоящие технические условия выдаются на присоединение к муниципальным сетям теплоснабжения участка, расположенного по адресу: КБР, г.п. Майский, ул. Гагарина.
2. Максимальная часовая нагрузка, доступная к подключению на указанном участке – 0,05 Гкал/ч.
3. Предусмотреть строительство теплового колодца на магистральной тепловой сети с запорной арматурой на каждом трубопроводе, которая будет являться границей балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности по тепловой сети. Условный диаметр существующей магистральной тепловой сети 150 мм.
4. Присоединение внутренней системы отопления к магистральному трубопроводу теплотрассы выполнить стальными трубами. Диаметр и длину теплового ввода, определить проектом. Тепловую изоляцию выполнить минераловатными и покровными материалами или иными изолирующими материалами, стойкими к воздействию температуры не менее 100⁰С. Тепловой ввод проложить подземным способом в непроходных каналах.
5. Точку подключения планируемой тепловой сети к действующей тепловой сети, способ врезки, глубину заложения, тип арматуры определить проектом. Проект представить на согласование в МП ММР «Теплосбыт».
6. Теплоноситель с параметрами 95-70 ⁰С. Давление в подающем трубопроводе - 5,0 кг/см², в обратном трубопроводе – 2,0 кг/см² . Система теплоснабжения двухтрубная, закрытого типа.
7. По окончании выполнения монтажных работ по трубопроводам, перед закрытием лотков тепловой трассы, вызвать представителя теплоснабжающей организации для участия в приемке работ.
8. По окончании строительства вышеуказанного объекта заказчику необходимо:
 - выполнить исполнительную съемку проложенных тепловых сетей;
 - произвести гидравлические испытания на прочность и плотность, и промывку внутренней системы отопления.

9. Работы по прокладке тепловых сетей производить предприятием, имеющим свидетельство о допуске к работам по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций.
10. Техническое присоединение к существующим тепловым сетям производить предприятием МП ММР «Теплосбыт».
11. Стоимость работ по техническому присоединению определяется сметным расчетом, выполненным в соответствии с требованиями, предъявляемыми к локальным сметным расчетам.
12. Срок выполнения заявки на техническое присоединение (подключение) к действующим тепловым сетям определяется исходя из наличия свободного персонала, но не более 30 дней. Техническое присоединение осуществляется только в неотапительный период.

Исполнительный директор



Гочаев М.М.

Исп.: гл. инженер Кузнецов А.В.

8(86633)22-4-53